UWAGI:

1. Zakres opracowania rurociągów podano na rysunku.
   Pozostała część rurociągów jest przedmiotem oddzielnnych opracowań.
2. Rurociągi należy wykonać z rur:
   - PEHD Ø400 - rury ciśnieniowe o średnicy 352,6x23,7, PN 10, SDR 17,
   - PEHD Ø560 - rury ciśnieniowe o średnicy 493,6x33,2, PN 10, SDR 17,
   - Stal nierdzewna DN500 - rury spawane o średnicy 508,0 x 4,0 mm, stal 1.4401,
   - PVC Ø200 - rury kanalizacyjne 200,0 x 4,9 mm, SN4.
3. Rurociągi łączyć zgodnie z wytycznymi producenta rur.
4. Rurociągi układać w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta rur.
5. Obsypka rurociągów od wierzchu rur o miąższości równej miąższości podsypki.
6. Zagłębienie rurociągów podano w odniesieniu do rzędnych terenu projektowanego.
7. W rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu roboty ziemne należy wykonywać ręcznie
8. Trasę przebiegu rurociągów oznakować polietylonową taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru brązowego z wtopioną wkładką metalową.
   Taśmę należy układać maksymalnie 50cm od wierzchu wykopu.



DROBUD S.A.

OBIEKT	„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubaniu poprawiająca efektywność jej funkcjonowania przy prognozowanym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń"			
ADRES	LUBAŃ, ul. Wiejska 1a			
INWESTOR	GMINA MIEJSKA LUBAŃ ul. 7 Dywizji 14, 59-800 LUBAŃ			BRANŻA
TREŚĆ	Profile instalacji międzyobiektowych - rurociągi ściekowe etap II			Technologiczna
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS	SKALA
OPRACOWAŁ	mgr inż. Andrzej Kuczma			1:100:500
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Olechno	LBS/0064/PWOS/09 specjalność instalacyjna		NUMER RYS.
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Tomasz Matczak	54/04/ZG specjalność instalacyjna		12

■ Adres: Golina, ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin ■ Telefon: (0-62) 747-30-18 ■ REGON 250675218 ■ NIP 617 19 99 705 ■ Email: sekretariat@drobudjarocin.pl